LEGENDA PODKLADNÍ MAPY

- 62/1 — HRANICE POZEMKŮ DLE KM, PARCELNÍ ČÍSLO (STAV 08/2023)
- BUDOVY DLE KATASTRÁLNÍ MAPY (KM)
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU
- VODNÍ TOKY - OTEVŘENÉ KORYTO
- VODNÍ TOKY - ZATRUBNĚNÉ ÚSEKY
- ÚZEMNÍ REZERVY DLE ÚP -VÝHLEDOVÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ (BI), TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (TV)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SITÍ

- VEŘEJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PŘEDPOKLAD
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- PODZEMNÍ KABEL NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ KABEL TELEKOMUNIKAČNÍ (SEK)

UPOZORNĚNÍ:
V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PODZEMNÍ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, KABELY VEŘEJNÉHO ROZHLASU A PŘÍPADNÉ DATOVÉ KABELY MÍSTNÍCH PROVOZOVATELŮ. V OBCI SE PŘIPRAVUJE ULOŽENÍ KABELŮ NN DO ZEMĚ DLE PROJEKTU EG.D. PROJEKT TOHOTO ULOŽENÍ SITUACE NEOBSAHUJE.

LEGENDA NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI STAVBY "ODKANALIZOVÁNÍ OBCE LUBNÁ U KROMĚŘÍŽE" - VAR2 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE

UČS 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

"SA" — NÁZEV ŘADU SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ KANALIZACE
TRASA HLAVNÍHO ŘADU, PE DN 50 - DN80
PODRUŽNÝ ŘAD (TLAKOVÁ PŘÍPOJKA), PE DN50 (DN40)
DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE (DČS)

UČS 02 ČOV LUBNÁ 560 EO

- NADZEMNÍ ZASTŘEŠENÝ OBJEKT (PROVOZNÍ BUDOVA)
- PODZEMNÍ ŽB OBJEKTY S VOLNOU HLADINOU
- ASFALTOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- DLÁŽDĚNÉ CHODNÍKY
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- OPLOCENÍ ČOV
- PŘÍPOJKA NN
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI STAVBY "REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE"

- OZNAČENÍ ODVODŇOVACÍHO PRVKU NAVRŽENÉHO V RÁMCI KOMUNIKACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PROFIL STOKY
- OZNAČENÍ STOKY
- OBNOVA STÁVAJÍCÍ STOKY VLOŽKOVÁNÍM
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍ STOKY

LEGENDA STAVBY "REKONSTRUKCE SILNICE III/36738, LUBNÁ"

- PLOCHA ASFALT
- PLOCHA CHODNÍKY
- PLOCHA BETON
- PLOCHA KRAJNICE
- PLOCHA VJEZDY
- PLOCHA ŠTĚRK
- PLOCHA TRÁVA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVRH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V SITUACÍCH STUDIE:
NAVRŽENÉ TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY JSOU V SITUACÍCH STUDIE ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE TEDY NEJEDNÁ O KONEČNÍ NÁVRH. V RÁMCI DUR MUSÍ BÝT PROVEDEN PRŮZKUM (REKOGNOSKACE) STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU ODVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH NEMOVITOSTÍ. KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE (DČS) A TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDE DOHODNUT NA ZÁKLADĚ TOHOTO PRŮZKUMU S MAJITELEM NEMOVITOSTI.

VYPRACOVAL: ING. PAVEL BRTNÍK	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL BRTNÍK	HIP: ING. PAVEL BRTNÍK	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2023039	vodis Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL: Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Kroměříž				DATUM: 10 / 2023	
ZAKÁZKA : ODKANALIZOVÁNÍ OBCE LUBNÁ U KROMĚŘÍŽE				FORMÁT: 8A4	
VARIANTA č.2 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE SITUACE č.2				STUPEŇ: STUDIE	MĚŘÍTKO: 1:1000
				Č.PŘÍLOHY: 5.2	Č.KOPIE: